



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 2-2

OPRAVA KOMUNIKACE
KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP 170 – TYP D1-N-2 PIII
OPRAVA ZPEVNĚNÉ PLOCHY ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE
KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP 170 – TYP D2-N-8 PIII



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1-1

OPRAVA KOMUNIKACE
KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP 170 – TYP D1-N-2 PIII
OPRAVA PŘIPOJOVANÉ KOMUNIKACE
KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP 170 – TYP D2-N-8 PIII



POZNÁMKA :

VÝŠE UVEDENÉ KONSTRUKCE JSOU NAVRŽENY ZA PŘEDPOKLADU ZHUTNĚNÍ PLANĚ NA MODUL PŘETVÁRNOSTI Edef,2 45 MPa U PLOCH POJÍŽDĚNÝCH. DOŠAZENÍ TĚTO ÚNOSNOSTI NA ÚROVNI ZEMNÍ PLÁNĚ JE NUTNO OVĚŘIT ZATÍŽOVACÍMI ZKOUŠKAMI. DÁLE JE NUTNO OVĚŘIT POŽADOVANÉ ÚNOSNOSTI VRSTEV ŠD_B (70MPa) , ŠD_A (100MPa) DLE TP 170.

PŘI NEDODRŽENÍ POŽADOVANÉ ÚNOSNOSTI JE NUTNÉ PROVĚST VYMĚNU PODLOŽI VRSTVOU Z NENAMRZAVÉHO NESOUDRŽNĚHO PROPUSTNĚHO MATERIÁLU V TLOUŠTČE 0,5 m SPOLU SE SEPARAČNÍ NETKANOU GEOTEXTILIÍ 0,3 kg/m². POPŘ. PROVĚST JINOU ÚPRAVU NAPŘ. VÁPŇENÍM.

STAVEBNÍK	OBEC KRÁSNÁ	
	Krásná 287, 739 04 p. Pražmo	
NÁZEV STAVBY	Oprava komunikace na p.č. 1077/10	
MÍSTO STAVBY	p.č. 1077/10, k.ú. Krásná pod Lysou Horou	

PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
VĚRA MAJOROŠOVÁ	ING. JAROSLAV KOUTNĚK
DOKUMENT	ČÍSLO
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ	B 1.2.5
DATUM	02 / 2020
STUPEŇ PD	PDPS MĚŘÍTKO 1:50