


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ  
VĚTEV "A" – km 0,045–0,100

KOMUNIKACE PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY VÝJIMEČNĚ POUŽÍDĚNÁ NAKLADNIMI AUTOMOBILY  
DLE TP 170 – MODIFIKOVANÝ TYP D2-N–3 P III




POZNÁMKA :  
ZPEVNĚNÉ PLOCHY KRYT ŽIVČNÝ  
MIN. HODNOTA MODULU PŘETVÁRNOSTI PLÁNĚ Edef,2 = 30 MPa (ČSN 72 1006, TP 170)  
MIN. HODNOTA MODULU PŘETVÁRNOSTI PODSPRNÉ VRSTVY ŠD<sub>B</sub> MIN 200mm Edef,2 = 60 MPa (ČSN 72 1006, TP 170)  
PŘI NEDODRŽENÍ POŽADOVANÉ ÚNOSNOSTI JE NUTNÉ PROVĚST VÝMĚNU  
PROPUSTNÉHO MATERIÁLU V TLOUŠTCE 0,5 m SPOLU SE SEPARAČNÍ NETKANOU  
JINOU ÚPRAVU NAPŘ. VÁPŇENÍM.

PŘI NEDODRŽENÍ POŽADOVANÉ ÚNOSNOSTI JE NUTNÉ PROVĚST VÝMĚNU  
PODLOŽI VRSTVOU Z NENAMRZAVÉHO NESOUDRŽNĚHO, PROPUSTNÉHO MATERIÁLU  
V TLOUŠTCE 0,5 m SPOLU SE SEPARAČNÍ NETKANOU  
GEOTEXTILIÍ 0,3 kg/m<sup>2</sup>, POPŘ. PROVĚST JINOU ÚPRAVU NAPŘ. VÁPŇENÍM  
PŘED KLADENÍM PODKLADNÍCH VRSTEV BUDE PŘÍZVAN GEOTECHNIK

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ  
VĚTEV "A"

KOMUNIKACE PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY VÝJIMEČNĚ POUŽÍDĚNÁ NAKLADNIMI AUTOMOBILY  
DLE TP 170 – MODIFIKOVANÝ TYP D2-N–3 P III



VĚTEV "B"

KOMUNIKACE PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY VÝJIMEČNĚ POUŽÍDĚNÁ  
NAKLADNIMI AUTOMOBILY  
DLE TP 170 – MODIFIKOVANÝ TYP D2-T–4 P III

KONSTRUKCE KOMUNIKACE – SILNIČNÍ PANELY – VĚTEV "B"

MODIFIKOVANÝ TYP

SILNIČNÍ PANEL 1,5x3,0x0,15

| LOŽE            | ČSN 73 6126 | R <sub>mat</sub> | 50 MM  |
|-----------------|-------------|------------------|--------|
| BETON, RECYKLÁT | 150 MM      | 150 MM           | 150 MM |

| KONSTRUKCE PLOCH CELKEM :               | 350 MM |
|---|--------|
| ZEMNÍ PLÁŇ HUTNIT NA Edef,2 min. 30 MPa |        |

KONSTRUKCE KOMUNIKACE – DOBETONÁVKA – VĚTEV "B"

MODIFIKOVANÝ TYP

BETON C25/30 XF40

| LOŽE            | ČSN 73 6126 | R <sub>mat</sub> | 50 MM  |
|-----------------|-------------|------------------|--------|
| BETON, RECYKLÁT | 150 MM      | 150 MM           | 150 MM |

| KONSTRUKCE PLOCH CELKEM :               | 350 MM |
|---|--------|
| ZEMNÍ PLÁŇ HUTNIT NA Edef,2 min. 30 MPa |        |

|                     |                 |   |                 |
|---------------------|-----------------|---|-----------------|
| STAVEBNÍK           |                 | OBEC KRÁSNÁ   |                 |
| NÁZEV STAVBY        |                 | Krásná 287, 739 04 p. Pražmo  |                 |
| MÍSTO STAVBY        |                 | Oprava komunikace na p.č. 1082/11 a 1082/51 v k.ú. Krásná pod Lysou Horou |                 |
|                     |                 | p.č. 1077/10, 1078/1, 1082/11, 1082/51, k.ú. Krásná pod Lysou Horou       |                 |
| PROJEKTANT          | VĚRA MAJUROŠOVÁ | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT   | VĚRA MAJUROŠOVÁ |
| DOKUMENT            | Číslo           |   |                 |
| VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY |                 | B 1.2.3   |                 |
| DATUM               | 04/2018         |   |                 |
| STUPEŇ PD           | DPS             | MĚŘÍTKO   | 1:50            |